

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

« ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД »

1. СМР включва: Изгребване на сгурнопепелни маси от западната секция на площадка за предварително съхранение (ППС „Б”) с последващо транспортиране, разстилане и уплътняване в района на бившия сгуроотвал. Изграждане на обсадни диги, съгласно **чертеж №462.00.0_I02-01.011** и клетка 1, съгласно **чертеж № 462.00.0_I02-01.002**. Опръстяване.

➤ **Изискванията към земните маси за опръстяване** - да са без едри включвания (над 60 мм), като посоченото количество трябва да покрие сгуропепелните маси от освободеният обем на площадка за временно съхранение запад.

➤ **Обсадните диги се изграждат от сгурни маси**, намиращи се на основна площадка на дружеството - до 3 км от обекта на поръчката.

2. Количество и обем за изгребване, транспортиране, разстилане и уплътняване - до 100 000 м³.

3. Количество и обем за опръстяване: Обемът на материал за опръстяване е до покриване на обсадните диги с 50 мм слой. Очаквано количество - 500 м³

4. Обема на материала за изграждане на обсадни диги и депонирани от основна площадка - 25 000 м³ в това число:

- 12 500 м³ – диги;
- 12 500 м³ – разстилане и опръстяване;

5. Технология на изпълнение:

- Предварително подравняване на терена – до 40 дка
- Изгребване, транспортиране, разстилане и уплътняване до 100 000 м³ сгуропепелни маси от ППС „Б”
- Изграждане на 950 м.л. обсадни диги от сгурен материал намиращ се на основна площадка
- Опръстяване на външната част на обсадни диги - 950 м.л. със очаквано количество 500 м³ земни маси.

6. Срок за изпълнение: до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след получаване на писмена заявка.

7. Местоположение на площадката:

Мястото за изпълнение на поръчката е разположено в южната част на гр. Сливен, в промишлената му зона, източно от шосе Сливен - Самуилово, южно от река Асеновска- скица (*Приложение 1*)

- Площ на площадка за предварително съхранение (ППС) – 18 дка.
- Транспортно разстояние за изгребаните маси - до 2 км.
- Транспортното разстояние за сгурни маси - до 3 км.

8. Други изисквания:

Материалът за опръстяване се осигурява от Изпълнителя. Времето за начало на изпълнение ще бъде съобразено от Възложителя с цел минимизиране вероятността от неорганизирани прахови емисии. Въпреки това отговорността при констатиране на запрашване е на Изпълнителя – следва да се изпълняват технически мероприятия (оросяване с водоноски, омокряне и др.) с цел недопускане замърсяване на околна среда (терени и въздух).

9. Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване:

1. Багер – 1бр.
2. Булдозер – 1бр.
3. Самосвал - високо проходим с повишена товароносимост – 4 бр.
4. Челен товарач – 1 бр.
5. Техника за оросяване на земни транспортни пътища

8. Начин на отчитане на извършената работа:

8.1. Изгребване на ППС „Б”:

- Маркшайдерски замер на съществуващо положение преди началото на работата;
- Маркшайдерски замер на освободеният обем след изпълнение на поръчката.

8.2. Извозване от основна площадка на ТЕЦ до обект предмет на поръчката:

- Маркшайдерски замер на количества сгурни маси преди изграждане обсадни диги
- Маркшайдерски замер на количества сгурни маси след изграждане обсадни диги

8.3. Опръстяване:

- Маркшайдерски замер на опръстена квадратура на диги при дебелина на слоя 50 мм

Забележка: При желание от страна на участника, Възложителя ще осигури предварителен оглед на обекта. На приложената скица обекта е означен като секция „Запад - Б”*

Скица (Приложение 1)

