

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

№	Вид работа	Мяр ка
1	2	3
I.	Земни и подготвителни работи	
1	Почистване на терени от храсти и растителност	100 м ²
2	Изкоп на утайка - механизирано	м ³
3	Изкоп на утайка - ръчно	м ³
4	Натоварване и превозване до 50 м. с ръчни колички на утайка	м ³
5	Ръчно натоварване на утайка в кофата на багер или пригодена платформа за транспорт	м ³
6	Водочерпене с помпа	МСМ
7	Вертикално прехвърляне на утайка - ръчно	м ³
8	Извозване на утайка на разстояние до 15км със самосвал	м ³
9	Измиване на изсушителни полета и биобасейни	м ²
10	Разриване с булдозер или засипване на изкопи с премесване на з.п. до 40 м	м ³
11	Изкоп с багер з.п. на отвал	м ³
12	Изкоп с багер з.п. на транспорт	м ³
13	Превоз з.п. и строителни отпадъци до 15 км	м ³
14	Натоварване з.п. с челен товарач	м ³
15	Изкоп с ограничени ширини 0.3-1.20м и дълб. до 2 м –ръчно в земни почви, вкл.изкоп за единични фундаменти	м ³
16	Прехвърляне ръчно на земни почви до 3м хоризонтално и до 2м вертикално разстояние	м ³
17	Превоз с ръчни колички на з.п. до 60 м.	м ³
18	Обратно засипване с з.п. на изкопи	м ³
19	Уплътняване на з.п. с ръчна трамбовка през 20 см в з.п.	м ³
20	Разбиване на бетон	м ³
II.	Кофражни, армировъчни и бетонови работи, и стоманени конструкции	
21	Кофраж и декофраж на бетонови елементи в основа	м ²
22	Кофраж и декофраж на стоманобетонови елементи за стена	м ²

23	Доставка и полагане на бетон клас C12/15 (B15) за основи, с	м ³
24	Доставка и полагане на армиран бетон клас C16/20 (B20) за ст. бетонови стени, колони, пояси, бордове вкл. транспорт	м ³
25	Направа на циментова замаска по бордове и стени	м ²
26	Грундиране на метални повърхности	м ²
27	Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности	м ²
III.	Зидарски, мазачески и довършителни работи	
28	Доставка и полагане на каменни фракции за дренаж вкл. превоз до 20 км	м ³