СХЕМА / АРХИТЕКТУРЕН ПЛАН
РЕХАБИЛИТАЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ПОЛЗВАНЕ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ.594,КВ.596 И КВ.597 НА ЖИЛИЩЕН РАЙОН "СИНИТЕ КАМЪНИ" НА ГР.СЛИВЕН

М 1:250

обхват на задачата	38 221.64 кв.м
приспадат се застроени терени с жилищни сгради с външни стълбища и площадки към тях, трафопостове, павилиони, рампи към подземни гаражи, съществуваща спортна площадка над част от подземен гараж	7 096.87 кв.м
остават за благоустрояване	31 124.77 кв.м

ЛЕГЕНДА

- акурна метална ограда H=180см за сметосъбиратели площадки -115.80кв.м
- акурна метална врата 150/180см за сметосъбиратели площадки -4 броя
- нови капаци на шахти на подземните комуникации-92 броя
- стълпала от блокчета с размери 45/35/15см-208.40м - 464 броя, в това число:
  - стълпала 1.20м-3бр.-3.60м
  - стълпала 1.50м-13бр.-19.50м
  - стълпала 2.00м-19бр.-38.00м
  - стълпала 2.30м-6бр.-13.80м
  - стълпала 2.40м-6бр.-14.00м
  - стълпала 2.50м-37бр.-92.50м
  - стълпала 3.00м-9бр.-27.00м
- настилка от плочи с размери 40/30/5см-5 874.68кв.м - 48 956 броя
- настилка от плочи с размери 30/20/6см-448.43кв.м - 8 074 броя
- настилка от паркинг елементи с размери 60/40/10см-3 350.25кв.м - 14 793 броя
- пътни бордюри с размери 50/15/25см с регулa 15см-2 479.82м - 4 960 броя
- пътни бордюри с размери 50/15/25см с регулa 10см-815.35м - 1 631 броя
- подпорна стена-основно блокче с размери 40/20/15см-132.45кв.м - 2 203 броя
- подпорна стена-покривно блокче с размери 40/20/15см-253.00 м - 633 броя
- настилка от тартан за детски площадки - 365.00кв.м
- армирана шлайфана бетонова настилка под настилката от тартан за детски площадки - 365.00кв.м
- армирана шлайфана циментова замазка с дебелина 6см -1 553.00.00кв.м (над бетонов подземен гараж)
- стоманени стълбове за улично осветление с Н-7.50м - 40 броя
- стоманени стълбове за алейно осветление с Н-3.50м - 86 броя
- бетонови кошчета за смет - 20 броя
- декоративен бордюр с размери 60/15/4см-3 362.04м - 5 604 броя
- тревни площи - 10 067.00 кв.м
- пергола с четири колони и три пейки-18 броя
- ъглова пергола с осем колони и седем пейки-2 броя
- пергола с пет колони и шест пейки-2 броя
- комплект детски пързалки от стъклопласти и неръждаема ламарина-1 брой
- детска люлка - 4 броя
- двойна детска люлка-клатушка - 3 броя
- детска пързалка-тунел от стъклопласти и неръждаема ламарина-1 брой
- детска площадка за пясъчни скулптури - 25.00 кв.м - 1брой и 47.00 кв.м - 1брой (кварцов пясък с дебелина на слоя 40.00 см)
- рамповидно стълбище със стъпала 12/90см
- акурна метална ограда H=150см за детски площадки -154м - 231кв.м
- акурна двукрила метална врата 240/150см за детски площадки - 2 броя
- акурен метален парапет H=110см входни рампи подземни гаражи -95.00м - 104.50кв.м

видове СМР които попадат в обхвата на разработката и се налага да бъдат извършени, но средствата, необходими за тяхното изпълнение превишават определения лимит и трябва да се финансират по друг ред

- настилка от асфалтобетон - износващ слой с дебелина 8см-8 643.00кв.м - 52.00 м.куб.
- настилка от плочи с размери 40/30/5см-784.24кв.м - 6 535 брои



комплект от съоръжения за скейтборд от неръждаема ламарина с носеща конструкция от стоманени профили-1 брой

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община Сливен
ОБЩИНА	

ОБЕКТ: Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на озеленени площи за широко обществено ползване и междублокови пространства в кв.594,кв.596 и кв.597 жилищен район "Сините камъни" на гр.Сливен

част: архитектурна
фаза: идеен проект

проектант:
чертеж 1

/арх.Ст.Стамов/
май 2019 год.

СТАМОВ